รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกพร้อมฝังท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนทั้งหมด (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรุยทางถางป่าขุดตอ	1,728.00	ตร.ม.	-	-	2.97	5,132.16	5,132.16	
2	งานถมลูกรัง/วัสดุคัดเลือก ปรับระดับ และ ถนนลูกรัง/วัสดุคัดเลือก								
	2.1 ลูกรังถม/วัสดุคัดเลือกร่องสวน	1,229.00	ลบ.ม.	135.35	166,345.15	36.31	44,624.99	210,970.14	
	2.2 ลูกรัง/วัสดุคัดเลือกปรับระดับถนน (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	605.00	ลบ.ม.	135.35	81,886.75	36.31	21,967.55	103,854.30	
3	งานผิวถนนหินคลุก								
	3.1 หินคลุก (หนาเฉลี่ย 0.15 ม.)	427.00	ลบ.ม.	233.69	99,785.63	36.31	15,504.37	115,290.00	
4	งานท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น 3)								
	4.1 ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ขนาด Ø 0.60 ม.	7.00	ท่อน	510.00	3,570.00	153.00	1,071.00	4,641.00	
	4.2 ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ขนาด Ø 0.80 ม.	14.00	ท่อน	884.00	12,376.00	233.73	3,272.22	15,648.22	
	4.3 ท่อระบายน้ำ คสล.ปากลิ้นราง ขนาด Ø 1.00 ม.	38.00	ท่อน	1,317.00	50,046.00	288.62	10,967.56	61,013.56	
	4.4 พื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ(LL300กก./ตร.ม.)กว้าง.35หนา0.05 ม.	59.00	ตร.ม.	235.00	13,865.00	25.00	1,475.00	15,340.00	
	4.5 ปูนซีเมนต์ยาแนวท่อ	2.00	ถุง	135.00	270.00	-	-	270.00	
							รวมค่าต้นทุน	**532,159.38**	