รายการประมาณการ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 229.00 เมตรและหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 916.00 ตารางเมตร จำนวน 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บางแคซอย 9 บ้านปลายคลองบางแค ต.บางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนทั้งหมด (บาท)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	**งานปรับเกลี่ยชั้นพื้นทาง**								
	1.1งานปรับเกลี่ย /กรุยทาง สภาพเดิม	ตร.ม.	916.00	-	-	4.43	4,057.88	4,057.88	
2	**งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต**								
	2.1 หินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร	ลบ.ม	145.00	385.40	55,883.00	81.74	11,852.30	67,735.30	
	2.2 งาน Prime coat	ตร.ม.	916.00	25.78	23,614.48	5.87	5,376.92	28,991.40	
	2.3 งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	916.00	270.15	247,457.40	-	-	247,457.40	
3	**งานเครื่องหมายจราจร**								
	3.1 ป้ายจราจรแบบ C หรือ (บ1)	ป้าย	1.00	3,260.00	3,260.00	-	-	3,260.00	
	3.2 ป้ายจราจรแบบ C หรือ (บ33)	ป้าย	1.00	2,660.00	2,660.00	-	-	2,660.00	
4	**งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง**								
	4.1 ชนิดสีขาว+สีเหลือง (ตามมาตรฐานของทางหลวงชนบทหรือกรมโยธาธิ	ตร.ม.	51.50	280.00	14,420.00	-	-	14,420.00	
							รวมค่าต้นทุน	**368,581.98**	

0.24